



ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ตามแบบมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่ากว้าง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดต่อท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ตามแบบ
มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่ากว้าง ตำบล
สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลสันทราย.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ..โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ตกเสาเข็ม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันทราย

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน..... ๑,๐๘๙,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย

(ถ้ามี).....บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายท้าวชัย ก่าละ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายภูวนัย สิทธิราช	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายขวัญชัย ธรรมบุญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสันทราย (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ ชม ๒๒๘๐๓ / พิเศษ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

ตามที่เทศบาลตำบลสันทราย ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ตามแบบมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่ากว้าง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (- หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน -)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ตามแบบมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่ากว้าง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๑,๐๘๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการฯ

(นายทาร์ชร์ ก่าละ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายภูวนัย สิทธิราช)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายชวนชัย ธรรมบุญ)

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....
.....

(นายคมน์ เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสันทราย

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

.....
.....




(นางลินดาร์ตน์ วัชรมนโนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

- ทราบ
- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

.....
.....



(นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย







แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอาคารเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 แบบเลขที่ สปช.201/26 รายการที่ -
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น แบบ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		ระยะเวลาดำเนิน
1	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงินประมาณ	1,089,000.00	การ 150 วัน
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,089,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย ที่ 254/2562 ลงวันที่ 2 พ.ค 2562 ได้คำนวณราคากลาง
 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น กำหนดเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<p>ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (นายท้าวขันธ์ ก่าละ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>ลงชื่อ..........กรรมการ (นายภูวนัย สิทธิราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>ลงชื่อ..........กรรมการ (นายขวัญชัย ธรรมบุญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>ลงชื่อ..........ตรวจสอบ (นายคมน์ เหลืองอ่อน) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>ลงชื่อ..........เห็นชอบ (นางลินดารัตน์ วัชรมนโกล) ปลัดเทศบาล</p> <p>ลงชื่อ..........อนุมัติ (นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ) นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย</p>
---	--

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5







ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารอาคารเอนกประสงค์		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	สปช.201/26	รายการที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 4 แผ่น		
ประมาณราคา เมื่อวันที่	เดือน พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	834,168.90	1.3057	1,089,174.33	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,089,174.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,089,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 200.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,445.00 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย ที่ ๒๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ได้คำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น กำหนดเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<p>ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (นายท้าวชัย ก้าละ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>ลงชื่อ..........กรรมการ (นายภูวนัย สิทธิราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>ลงชื่อ..........กรรมการ (นายขวัญชัย ธรรมบุญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>ลงชื่อ..........ตรวจสอบ (นายคมน์ เหลืองอ่อน) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>ลงชื่อ..........เห็นชอบ (นางลลินดารัตน์ วิชรมโนกุล) ปลัดเทศบาล</p> <p>ลงชื่อ..........อนุมัติ (นายชนวัฒน์ แสงสุวรรณ) นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย</p>
---	--

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	แบบเลขที่	สปช 201/26	รายการเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำไย หมู่ที่ 15 ตำบลลำไยทราย อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลลำไยทราย อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่			
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
	1.1 คันทวย - ผนัง	31.59	ลบ.ม.			125.00	3,948.75	3,948.75	
	1.2 เสาเข็ม ค.ส.ล. ทก.เหลี่ยมกลาง 0.15x5.00 ม.	108.00	ต้น	387.50	41,850.00	108.00	11,664.00	53,514.00	
	1.3 ทราดยาบรอนพื้น	21.80	ลบ.ม.	514.02	11,205.64	91.00	1,983.80	13,189.44	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.90	ลบ.ม.	1,718.23	1,546.41	398.00	358.20	1,904.61	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	46.00	ลบ.ม.	1,791.12	82,391.52	391.00	17,986.00	100,377.52	
	1.6 เหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR 24	843.60	กก.	20.44	17,243.18	4.10	3,458.76	20,701.94	
	-เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR 24	124.75	กก.	21.17	2,640.96	4.10	511.48	3,152.44	
	-เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. SR 24	1,065.60	กก.	21.21	22,601.38	3.30	3,516.48	26,117.86	
	-ลวดผูกเหล็ก	61.00	กก.	30.37	1,852.57			1,852.57	
1.6 ไม้แบบ		250.00	ตร.ม.			133.00	33,250.00	33,250.00	
	-ไม้แบบ	200.00	ลบ.ฟ.	448.60	89,720.00			89,720.00	
	-ไม้คร่าว	75.00	ลบ.ฟ.	448.60	33,645.00			33,645.00	
	-ไม้ค้ำยัน	78.00	ต้น	20.00	1,560.00			1,560.00	
	-ตะปู	62.50	กก.	32.71	2,044.38			2,044.38	
	รวมยอดยกไป							384,978.51	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าขอโครงการ	เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	สปช 201/26
รายการเลขที่	
เมื่อวันที่	เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							384,978.51	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	2.1.งานโครงสร้างหลังคา								
	-เหล็กตัวซี - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,074.00	กก.	24.46	50,730.04	10.00	20,740.00	71,470.04	
	-เหล็กทรง U 100x50x50x5 มม.	1,573.60	กก.	22.70	35,720.72	12.00	18,883.20	54,603.92	
	-เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	797.50	กก.	24.03	19,163.93	12.00	9,570.00	28,733.93	
	-เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	92.00	กก.	24.03	2,210.76	10.00	920.00	3,130.76	
	-แผ่นเหล็ก 700x200x4 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00		0.00	600.00	
	-แผ่นเหล็ก 250x250x6 มม.	16.00	แผ่น	100.00	1,600.00		0.00	1,600.00	
	-สลักเกลียว Ø 15 มม. ยาว 35 ซม.	32.00	ท่อน	40.00	1,280.00		0.00	1,280.00	
	2.2.งานผนังหลังคา								
	-กระเบื้องลอนคู่ 120x50x 0.5 ซม.	308.00	ตร.ม.			45.00	13,860.00	13,860.00	
	-กรอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ 120x50x 0.5 ซม.	684.00	แผ่น	58.88	40,273.92		0.00	40,273.92	สีระบุภายหลัง
	-ตะปูเกลียวปลายสวนยึดกระเบื้อง	49.00	ม.	66.36	3,251.64		0.00	3,251.64	สีระบุภายหลัง
	-กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม.	832.00	ตัว	3.00	2,496.00		0.00	2,496.00	
	-เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	19.00	แผ่น	224.30	4,261.70	92.00	1,748.00	6,009.70	
	-เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	6.38	ลบ.ฟ	738.32	4,710.48		0.00	4,710.48	
	-เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	28.00	ม.		0.00	94.00	2,632.00	2,632.00	
	รวมยอดยกไป							619,630.90	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/4

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
		แบบเลขที่	สปช 201/26
		รายการเลขที่	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							619,630.90	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1.งานผนัง								
	3.1.1. ผนังก่อสคอนกรีตบดเคียวหนา 7 ซม.	102.00	ตร.ม.	115.00	11,730.00	80.00	8,160.00	19,890.00	
	3.1.2. ผนังก่อสคอนกรีตบดเคียวของลม	16.00	ตร.ม.	145.00	2,320.00	86.00	1,376.00	3,696.00	
	3.1.3. เสาเอ็น/คานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	22.00	ม.	111.00	2,442.00	44.00	968.00	3,410.00	
	3.1.4. ฉาบปูนเรียบโครงสร้างเสา+คาน	160.00	ตร.ม.	77.00	12,320.00	100.00	16,000.00	28,320.00	
	3.1.5. ฉาบปูนเรียบผนัง	204.00	ตร.ม.	77.00	15,708.00	82.00	16,728.00	32,436.00	
	3.2. งานฉาบผิวพื้น								
	3.2.1. พื้นขัดมันเรียบ	200.00	ตร.ม.			40.00	8,000.00	8,000.00	
	3.2.1. พื้นขัดหยาบ	64.00	ตร.ม.			30.00	1,920.00	1,920.00	
4	งานทาสี								
	4.1 ทาสีน้ำอะครีลิค 100 %	320.00	ตร.ม.	40.00	12,800.00	30.00	9,600.00	22,400.00	
	4.2 ทาสีน้ำมัน	14.00	ตร.ม.	35.00	490.00	38.00	532.00	1,022.00	
	4.3 ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	222.00	ตร.ม.	42.00	9,324.00	35.00	7,770.00	17,094.00	
	รวมยอดยกไป							757,818.90	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/4

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลิ้นทราย หมู่ที่ 15 ตำบลลิ้นทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลลิ้นทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
		แบบเลขที่	สปช 201/26
		รายการเลขที่	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมยอดยกมา							757,818.90	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	5.1.ประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.70 x 2.20 ม.	1.00	บาน	9,000.00	9,000.00			9,000.00	พร้อมติดตั้ง
	5.2.ประตูเหล็กม้วน ขนาด 3.20 x 2.20 ม.	1.00	บาน	11,000.00	11,000.00			11,000.00	พร้อมติดตั้ง
	5.3. หน้าต่าง 1	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	700.00	1,400.00	15,400.00	
	5.4. หน้าต่าง 2	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	5.5. ช่องแสง 1	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	350.00	700.00	6,700.00	
	5.6. ช่องแสง 2	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	350.00	350.00	3,350.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
6.1	คอนซูเมอร์ยูนิต์ 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
6.2	ดงโคมฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	12.00	ชุด	735.00	8,820.00	150.00	1,800.00	10,620.00	
6.3	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมหมัก	6.00	ตัว	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
6.4	ตัวรับแบบตู้จากลมแบน 16A 250V มิกราด	6.00	ตัว	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
6.5	สายเฟลิกซ์	6.00	จุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00	
6.6	สายไฟเต้ารับ	6.00	จุด	430.00	2,580.00	110.00	660.00	3,240.00	
6.7	สายไฟดวงโคม	12.00	จุด	145.00	1,740.00	80.00	960.00	2,700.00	
6.8	สายไฟเมน	1.00	จุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
	รวมเป็นค่างานต้นทุ้งสิ้น							834,168.90	

หน่วย : บาท